

龙岗区2022年4月政府投资项目批复文件信息公开表

序号	批复类型	公开项目	发文文号	发文日期	建设单位	批复总投资 (万元取整)	项目概况
1	总概算	关于龙城公园余石岭路段边坡应急整治工程项目总概算的批复	深龙发改〔2022〕194号	2022年4月27日	龙岗区城管和综合执法局	1950	拟整治边坡位于龙城街道龙城公园余石岭路段，东侧为新亚洲学校。边坡整体呈“S”型曲线，近南北走向，系人工开挖所形成。治理段长度约250米，坡高10-50米，坡度40-60度，最高处边坡共5级，坡顶为自然山体，坡脚紧邻人行道，原坡面采用浆砌片石、喷砼及人字坡护面，近期发生多次坍塌。本工程主要包括边坡支护及绿化工程。
2	总概算	关于平湖街道金御雅园等2个幼儿园装修改造工程项目总概算的批复	深龙发改〔2022〕193号	2022年4月27日	龙岗区教育局	1416	本项目包含2个幼儿园的装修改造：（1）平湖街道金御雅园幼儿园，规划9班幼儿园，现状为毛坯，装修改造建筑面积2400平方米。（2）龙岗街道御景半山幼儿园，规划12班幼儿园，现状为毛坯，装修改造建筑面积3200平方米。主要建设内容为：土建工程、安装工程、园建工程、绿化工程。
3	总概算	关于坪地街道2021年道路交通安全隐患整治工程项目总概算的批复	深龙发改〔2022〕192号	2022年4月27日	龙岗区坪地街道办	4133	本工程对坪地街道范围内的45条道路和14所学校路段的交通安全隐患进行整治。
4	总概算	关于龙城街道嶂背路园湖科技园公交站后侧挡墙治理工程项目总概算的批复	深龙发改〔2022〕182号	2022年4月20日	龙岗区龙城街道办	220	本挡墙位于龙城街道嶂背社区嶂背路园湖科技园公交站后侧，墙顶为嶂一住宅小区，距离建筑物约5.0m。挡墙长约60m，高约5.6m，主要采用微型桩加钢筋混凝土反拉面板对该挡墙进行支护。
5	总概算	关于龙岗区社区股份合作公司综合监管服务系统（二期）建设项目总概算的批复	深龙发改〔2022〕176号	2022年4月18日	龙岗区国资局	347	本项目的主要建设内容包括：需求梳理和系统设计、社区集体经济管理服务网升级、集体资产综合监管平台开发、集体资产交易平台升级、出国（境）证照管理平台开发、财务管理平台购置、数据接口对接、数据迁移等。
6	可行性研究报告	关于三联东西段市政工程可行性研究报告的批复	深龙发改〔2022〕175号	2022年4月15日	龙岗区建筑工务署	7873	三联东西段市政工程呈东西走向，道路西起规划兴业路交叉口，与在建三联路相接，东至规划浙新路路口，顺接现状三联东路，全长约390米，道路等级为城市主干道，设计速度采用40公里/小时，道路红线宽40米，双向6车道。项目机动车道、非机动车道、人行道基层采用水泥稳定再生骨料混合料。
7	总概算	关于南湾街道高层历史违建消防整治工程—南新玉岭花园项目总概算的批复	深龙发改〔2022〕174号	2022年4月15日	龙岗区南湾街道办	8450	本工程位于南湾街道玉岭花园，改造现状建筑共22栋，总建筑面积48.63万平方米，A1-A3栋地下室建筑面积2.67万平方米。新增消防水泵房位于A4栋旁，为地下一层、地上一层建筑，建筑面积268平方米，监控室位于花园管理处二层。
8	总概算	关于坪地街道电气线路类综合整治建设工程（第二批）项目总概算的批复	深龙发改〔2022〕164号	2022年4月11日	龙岗区坪地街道办	4551	本工程拟对坪地街道坪西社区，年丰社区，六联社区，中心社区，坪地社区，坪东社区，怡心社区、四方埔社区共8个社区25个居民小组及查缺补漏第一批未实施的楼栋共计3862栋进行电气线路综合整治。
9	总概算	关于平冈中学岩溶塌陷治理工程项目总概算的批复	深龙发改〔2022〕161号	2022年4月8日	龙岗区建筑工务署	2828	平冈中学位于龙岗街道龙平东路252号。由于校区西部地下存在岩溶地貌，导致地面塌陷及房屋损坏，岩溶塌陷面积约10000平方米，本工程拟对区域内已探明的溶洞及岩面附近的溶沟溶槽进行回填处理；对已出现开裂、倾斜等情况的墙体进行拆除重建，房屋结构加固处理。
10	总概算	关于龙岗区第五人民医院凤凰第一社康中心加固改造工程项目总概算的批复	深龙发改〔2022〕158号	2022年4月6日	龙岗区第五人民医院	285	龙岗区第五人民医院凤凰第一社康中心加固改造工程项目，位于龙岗区平湖街道新风南街51号，现状为4层正在使用的社康中心，总建筑面积1040平方米。

序号	批复类型	公开项目	发文字号	发文日期	建设单位	批复总投资 (万元取整)	项目概况
11	总概算	关于龙安路南段（红棉路-六约学校）市政工程项目总概算的批复	深龙发改〔2022〕157号	2022年4月6日	龙岗区建筑工务署	7186	项目位于横岗街道六约北片区，南起六约学校，北至红棉路，道路全长约398.6米，道路等级为城市支路，设计速度采用30公里/小时，双向4车道，道路红线宽25米（3.0米人行道+2.5米骑行道+1.5米绿化带+14米车道+1.5米绿化带+2.5米骑行道）。
12	总概算	关于平湖垃圾焚烧发电厂（一期）提升改造项目总概算的批复	深龙发改〔2022〕154号	2022年4月2日	龙岗区城管和综合执法局	98269	本工程位于平湖街道辅城坳社区富安大道38号，一期总占地面积165364.50平方米，工程范围内用地面积为120977.03平方米，拟将原场地建筑全部拆除（仅保留现有湖体），新建厂房生活垃圾处理量1700吨/日（原项目规模675t/d），正常年处理垃圾量为62.05万吨。
13	总概算	（以此为准）关于园山街道福田村福村路边坡等5个地质灾害和危险边坡治理工程项目总概算的批复	深龙发改〔2022〕89号	2022年4月2日	龙岗区园山街道办	723	本工程位于园山街道，工程范围包括福田村福村路边坡、简背路47号后挡墙、西坑绿道盐田方向边坡、西坑盐排检查站后侧挡墙。
14	可行性研究报告	关于地铁16号线龙城公园停车场上盖及周边区域景观恢复工程可行性研究报告的批复	深龙发改〔2022〕152号	2022年4月1日	龙岗区城管和综合执法局	21283	项目位于龙岗区如意路以北、公园路以东的龙城公园内西南侧，靠近公园西出口，项目总用地面积203758㎡，其中陆地面积203108㎡、水体面积650㎡。项目的建设内容为龙城公园的活力谷，分为地铁上盖区、活力绿谷区两大区，主要包括上盖体育场建设、游憩设施、停车场、边坡修复及周边绿化景观提升等工程。